



**PROponente / Tomador**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

**Modalidade**  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

**Objeto**  
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN

**Endereço**  
POVOADO ERMO E POVOADO RAJADA

**Base de Preços**  
SINAPI 02-2025 | COM DESONERAÇÃO | BDI: 25,62%

**Valor Total**  
R\$ 792.777,12

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI	VALOR TOTAL (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN</b>								<b>792.777,12</b>
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>53.433,84</b>
1.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M³	223,15	92,88	116,68	26.037,14
1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.894,21	2,29	2,88	8.335,32
1.3	PMCD-CP	CP001	PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO MARCO E PONTALETES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,00	469,64	589,96	3.539,76
1.4	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	6.778,00	1,82	2,29	15.521,62
<b>2 PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>734.504,39</b>
2.1	SEINFRA 28.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	2.396,05	23,39	29,38	70.395,95
2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.778,00	78,00	97,98	664.108,44
<b>3 SINALIZAÇÃO</b>								<b>4.838,89</b>
3.1	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	104,68	131,50	526,00
3.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.396,05	1,43	1,80	4.312,89

CARNAÚBA DOS DANTAS

Local

terça-feira, 22 de abril de 2025

Data

WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465 Arquivado de forma digital por WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465  
Dados: 2025.05.15 11:05:41 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO

CREA: 212111316-9